

钢筋原材力学性能试验报告

报告信息

报告编号: JC-GJ-2026-0873

委托单位: 宏远建工集团御景湾项目部

工程名称: 御景湾3#住宅楼

样品名称: 热轧带肋钢筋 HRB400, 公称直径 20mm

代表批量: 60t 取样日期: 2026-08-20

试验结果

项目	试样1	试样2	技术要求
下屈服强度 (MPa)	445	452	≥ 400
抗拉强度 (MPa)	585	592	≥ 540
强屈比	1.31	1.31	≥ 1.25
断后伸长率 (%)	18	19	≥ 16
弯曲试验	合格	合格	无裂纹

备注

批准: 略 审核: 略 试验: 略